

Modernizacja drogi wewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej (ETAP II)

OPIS TECHNICZNY

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie modernizacji drogi dojazdowej prowadzącej do pomieszczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z robotami towarzyszącymi w następującym zakresie:

- Wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych i ziemnych (rozbiórka żelbetowego ogrodzenia, rozbiórka ogrodzenia z siatki, rozbiórka nawierzchni betonowej pod wykonanie ławy pod krawężnik i ściek z kostki, rozbiórka krawężników i obrzeży),
- Modernizację nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej o długości ok. 40m (wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej na istniejącej podbudowie betonowej) wraz ze ściekiem z dwóch rzędów kostki brukowej.
- Odtworzenie miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm o powierzchni 162 m² i 56m² (strona lewa) – nawierzchnia z kostki brukowej j.w.
- Przełożenie chodnika z kostki brukowej ograniczonego krawężnikiem i obrzeżem przy jezdni drogi wewnętrznej oraz wykonanie opaski z kostki brukowej ograniczonej obrzeżem oraz dojścia do schodów.
- Wykonanie ogrodzenia panelowego o długości 55mb (panel systemowy w kolorze zielonym na podmurówce z deski systemowej betonowej min. 20x6 cm).
- Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnej.
- Lokalne uzupełnienie podbudowy betonowej oraz nawiązania wysokościowe istniejącej drogi z odcinkiem objętym modernizacją z betonu cementowego.
- Roboty wykończeniowe (humusowanie z obsianiem trawą).